



#### LEGENDA

- 1 Staalconstructie:  
- buisprofiel rond 406,4 mm, wand dikte conform opgave constructeur  
conservering staalconstructie: zie bestek.
- 2 Prefab betonfundering "sokkel"
- 3 schroefhuis tlv bouten staalconstructie, lengte en diameter conform opgave constructeur.
- 4 stel/ kamplaten, verzinkt, kamplaten moeten ca. 20 mm onder de rand van de voetplaat blijven
- 5 Stoiruimte/ kamplaten afkitten, kleur zwart.
- 6 voetplaat
- 7 prefab betonnen funderingspaal, afmeting conform opgave constructeur.
- 8 thermisch verzinkte bouten, afm. conform opgave constructeur
- 9 mantelbuis PE uitw. rond 63 mm.
- 10 sparing tlv verlichtingen en voedingen led's
- 11 led verlichting bogen: aan twee zijden: LED's gevast in profiel.
- 12 TL verlichting 2 x 58W, IP:65 (spuitwaterdicht)
- 13 LED voeding / controler
- 14 lamellenrooster.
- 15 2 x WCD (dubbel wandcontactdoos), IP 65 (spuitwaterdicht)
- 16 sparingen t.b.v. staafwapening
- 17 sparing t.b.v. paalkop opotoring
- 18 betonsansortring t.b.v. koppeling prefab sokkel met funderingspaal
- 19 zone kabels en leidingen
- 20 bout M10, thermisch verzinkt, tlv sarding staalconstructie.  
bout verbinden met staalconstructie via de wapening en instort schroefhuizen.

